

สรุปรายละเอียดราคากลาง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่สวาท-บ้านน้ำลาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

สถานที่ก่อสร้าง แยกศาลาประชาคมต่อจากเดิมไปบ้านผู้ใหญ่สวาท

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 2-5/2562 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนสาธารณะทั่วไป)	142,131.84	1.3624	193,640.42	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในพื้นที่)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			195,640.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ			195,600.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร

340.00 ตร.ม. เฉลี่ย

575.29 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: ป่อทรายอำเภอพิมาย : ราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมกราคม 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนมกราคม 2562

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

: ราคากรุงเทพมหานครเดือนมกราคม 2562

(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธุ์)

: โรงไม้หินโชคชัย : ดุโฮม

อนุมัติราคากลางวันที่..... 18 มี.ค. 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

(นายชัยรัตน์ พารอิ้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

รายละเอียดราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านผู้ใหญ่สวาท-บ้านน้ำลาน....

ปร.4 1/1


สถานที่ก่อสร้าง แยกศาลาประชาคมต่อจากเดิมไปบ้านผู้ใหญ่สวาท กว้าง 4.00 เมตร
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระยะทางรวม 85.00 เมตร
 แบบเลขที่ 2-5/2562 ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรูยทางถางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม		ตร.ม.			7.37	-	-	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมลูกรัง								
5	งานขุดรีและบดอัดทางเดิม	340.00	ตร.ม.			10.53	3,580.20	3,580.20	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	15.30	ลบ.ม.	346.51	5,301.66	57.73	883.27	6,184.93	
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	17.00	ลบ.ม.	715.28	12,159.83	99.00	1,683.00	13,842.83	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	340.00	ตร.ม.	325.53	110,681.22			110,681.22	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 50 ม.)		ม.	140.08	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 5.00 ม.)	68.00	ม.	115.33	7,842.66			7,842.66	
	-รอยต่อตามยาว		ม.	39.82	-			-	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.					-	
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				135,985.37		6,146.47	142,131.84	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	839.22	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ				-			-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 กรรมการ
 (นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)


 กรรมการ
 (นายชัยรัตน์ พารอิว)


 ประธานกรรมการ
 (นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)