

สรุปรายละเอียดราคากลาง

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดด่านมะม่วงเชื่อมบ้านตะแลง ต.ทุ่งอรุณ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

สถานที่ก่อสร้าง หน้าวัดด่านมะม่วง บ้านโนนมะขามป้อม ตำบลชะ

สรุปรายละเอียดตามแบบ ปร.4 เลขที่ 5-1/2562 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนสาธารณะทั่วไป)	339,980.43	1.3624	463,189.34	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในพื้นที่)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			465,189.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			465,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร

800.00 ตร.ม. เฉลี่ย

581.25 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: บ่อทรายอำเภอพิมาย : ราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมกราคม 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนมกราคม 2562

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

: ราคากรุงเทพมหานครเดือนมกราคม 2562

(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธ์)

: โรงไม้หินโชคชัย : คูไฮม

อนุมัติราคากลางวันที่ 18 มี.ค. 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

(นายชัยรัตน์ พารอิ้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

...รายละเอียดราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดด่านมะม่วงเชื่อมบ้านตะแลง ต.ทุ่งอรุณ....

ปร.4 1/1 ปร.5 น.1

สถานที่ก่อสร้าง หน้าวัดด่านมะม่วง บ้านโนนมะขามป้อม ตำบลชะ

กว้าง

5.00 เมตร

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะ

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ระยะทางรวม

160.00 เมตร

แบบเลขที่ 5-1/2562

ไหล่ทางหินคลุก


0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรูยทางถางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	800.00	ตร.ม.			9.56	7,649.60	7,649.60	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมลูกรัง								
5	งานขุดรื้อและบดอัดทางเดิม		ตร.ม.				-	-	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	28.80	ลบ.ม.	376.11	10,831.97	57.73	1,662.62	12,494.59	
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	40.00	ลบ.ม.	715.28	28,611.36	99.00	3,960.00	32,571.36	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	800.00	ตร.ม.	326.56	261,250.40			261,250.40	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 50 ม.)		ม.	151.96	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 5.00 ม.)	157.00	ม.	125.11	19,642.93			19,642.93	
	-รอยต่อตามยาว	160.00	ม.	39.82	6,371.56			6,371.56	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.					-	
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				326,708.21		13,272.22	339,980.43	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	839.22	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ							-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการ
(นายเฉลิมชาติ แซ่ไพศาล)


กรรมการ
(นายชัยรัตน์ พารอิว)


ประธานกรรมการ
(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)