

สรุปรายละเอียดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านผู้ใหญ่ไพเราะต่อจากเดิม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

สถานที่ก่อสร้าง เส้นบ้านผู้ใหญ่ไพเราะต่อจากเดิม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 4-3/2562 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงินในไซ
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนภายนอกชุมชน)	212,227.20	1.3624	289,138.34	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในชุมชน)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			291,138.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			291,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร

516.00 ตร.ม. เฉลี่ย

563.95 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: ป่อทรายอำเภอพิมาย : ราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เดือนมีนาคม 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนมีนาคม 2562

: ราคากรุงเทพมหานครเดือนมีนาคม 2562

: โรงโมหินโซลชัย : ดู่โฮม

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธุ์)

อนุมัติราคากลางวันที่..... - 8 พ.ค. 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสนไพศาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยรัตน์ พารอิ้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

รายละเอียดราคากลาง.....ก่อสร้างถนน คสล. โค้งร้านค้าหน้าบ้านก้านกล้วย.....

ปร.4 1/1 ปร.5 น.1

สถานที่ก่อสร้าง เส้นบ้านผู้ใหญ่ไพเราะต่อจากเดิม

กว้าง

6.00 เมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ระยะทางรวม

86.00 เมตร


แบบเลขที่ 4-3/2562


ไหล่ทางหินคลุก


0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรุยทางยางป้า (กลาง)								
2	งานปรับแก้ผิวทางเดิม	792.00	ตร.ม.			9.73	7,706.16	7,706.16	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมลูกรัง								
5	งานขุดรื้อและบดอัดทางเดิมคอนกรีต	-	ตร.ม.			117.53	-	-	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	15.48	ลบ.ม.	349.37	5,408.25	60.06	929.73	6,337.98	
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	25.80	ลบ.ม.	730.70	18,852.16	99.00	2,554.20	21,406.36	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	516.00	ตร.ม.	325.60	168,008.05			168,008.05	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 50 ม.)		ม.	130.94	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 5.00 ม.)	48.00	ม.	107.92	5,180.01			5,180.01	
	-รอยต่อตามยาว	86.00	ม.	41.73	3,588.65			3,588.65	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.					-	
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				201,037.12		11,190.09	212,227.20	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	839.22	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ				-			-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการ
(นายเจียมชาติ แซ่ไพศาล)


กรรมการ
(นายชัยรัตน์ พารอิ้ว)


ประธานกรรมการ
(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)