

สรุปรายละเอียดราคากลาง

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเจ็ญุด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านเจ็ญุด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 1-6/2562 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนสาธารณะทั่วไป)	127,874.04	1.3624	174,215.59	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในพื้นที่)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			176,215.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ			171,000.00	*ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร 285.00 ตร.ม. เฉลี่ย 600.00 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: ป่อทรายอำเภอพิมาย : ราคาวัดดูแลสหที่ปิดเดือนมิถุนายน 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนพฤษภาคม 2562

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

: ราคากองทัพมหานครเดือนพฤษภาคม 2562

(นางสาวจรรยา กำเนิดพันธ์ุ)

: โรงไม้หินโชคชัย : ดุโฮม

อนุมัติราคากลางวันที่.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

(นายชัยรัตน์ พารอิฐ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

รายละเอียดราคากลาง.....ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเจ้ากูด...


ปร.4 1/1 ปร.5 น.1


สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านเจ้ากูด กว้าง 3.00 เมตร
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ระยะทางรวม 95.00 เมตร
 ประมาณราคาโดย นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ 1-6/2562 ใกล้เคียงหินคลุก ตามสภาพ เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรุยทางถางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	285.00	ตร.ม.			7.68	2,188.52	2,188.52	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมหินคลุก		ลบ.ม.				-	-	
5	งานขุดรื้อและบดอัดทางเดิม		ตร.ม.			10.97	-	-	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	17.10	ลบ.ม.	349.37	5,974.23	60.06	1,027.03	7,001.25	
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	14.25	ลบ.ม.	730.70	10,412.53	99.00	1,410.75	11,823.28	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	285.00	ตร.ม.	353.12	100,639.53			100,639.53	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 50 ม.)		ม.	132.47	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 5.00 ม.)	57.00	ม.	109.15	6,221.46			6,221.46	
	-รอยต่อตามยาว		ม.	55.64	-			-	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.				-	-	
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				123,247.75		4,626.29	127,874.04	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	507.65	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ							-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 กรรมการ
 (นายเฉลิมชาติ แซ่ไพศาล)


 กรรมการ
 (นายชัยรัตน์ พารอิว)


 ประธานกรรมการ
 (นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)