

สรุปรายละเอียดราคากลาง

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหมอเทียบ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

สถานที่ก่อสร้าง สุดซอยด้านในออกมาปากซอย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 8-9/2562 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนสาธารณะทั่วไป)	146,091.19	1.3624	199,034.63	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในพื้นที่)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			201,034.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	*ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร

332.00 ตร.ม. เฉลี่ย

602.41 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: บ่อทรายอำเภอพิมาย : ราคาวัดดูแลพื้นที่ไปก่อนมิถุนายน 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนพฤษภาคม 2562

: ราคากลางกรุงเทพมหานครเดือนพฤษภาคม 2562

: ใจไม่หินโซดชัย : คูไฮม

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นางสาวจรรยา กำเนิดพันธ์)

- 9 ก.ค. 2562

อนุมัติราคากลางวันที่.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสนไพศาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยรัตน์ พารอิ้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

รายละเอียดราคากลาง.....ก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านหมอเทียบ...

ปร.4 1/1 ปร.5 น.1

สถานที่ก่อสร้าง สุดซอยด้านในออกมาปากซอย

กว้าง

4.00

เมตร

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ระยะทางรวม

83.00

เมตร

ประมาณราคาโดย นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ 8-9/2562 ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ

ตามสภาพ

เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรุยทางกลางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	332.00	ตร.ม.			7.68	2,549.43	2,549.43	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมหินคลุก		ลบ.ม.				-	-	
5	งานขุดรื้อและบดอัดทางเดิม		ตร.ม.			10.97	-	-	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	14.94	ลบ.ม.	349.37	5,219.59	60.06	897.30	6,116.88	
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	16.60	ลบ.ม.	730.70	12,129.69	99.00	1,643.40	13,773.09	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	332.00	ตร.ม.	351.40	116,666.29			116,666.29	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ				116664.4				280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 50 ม.)		ม.	132.47	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 5.00 ม.)	64.00	ม.	109.15	6,985.50			6,985.50	
	-รอยต่อตามยาว		ม.	36.14	-			-	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.						
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				141,001.06		5,090.12	146,091.19	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	507.65	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ								


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเฉลิมชาติ แซ่ไพศาล)

กรรมการ


(นายชัยรัตน์ พารอวิ)

กรรมการ


(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

ประธานกรรมการ