

สรุปรายละเอียดราคาากลาง

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจ๊กรินทร์ ฝอยฝักแวง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหน้าบ้านนายจ๊กรินทร์ ฝอยฝักแวง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 11-7/2562 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนสาธารณะทั่วไป)	183,886.19	1.3624	250,526.55	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในพื้นที่)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			252,526.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,000.00	*ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร 416.00 ตร.ม. เฉลี่ย 600.96 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคาากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: ป่อทรายอำเภอพิมาย : ราคาวัสดุแอสฟัลท์ที่ปีโก้เดือนมิถุนายน 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนพฤษภาคม 2562

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

: ราคากรุงเทพมหานครเดือนพฤษภาคม 2562

(นางสาวจรรยา กำเนิดพันธ์)

: โรงไม้หินโชคชัย : ดุโสม

อนุมัติราคาากลางวันที่ 25 มิ.ย. 2562

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

(นายชัยรัตน์ พารอิ้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

รายละเอียดราคากลาง.....ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจักรินทร์ ฝอยผักแว่น...

ปร.4 1/1 ปร.5 น.1

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหน้าบ้านนายจักรินทร์ ฝอยผักแว่น

กว้าง

4.00

เมตร

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ระยะทางรวม

104.00

เมตร

ประมาณราคาโดย นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ 11-7/2562 ไหล่ทางหินคลุก

ตามสภาพ

เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรุยทางยางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	416.00	ตร.ม.			9.73	4,047.68	4,047.68	/
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมหินคลุก		ลบ.ม.				-	-	
5	งานขุดรื้อและบดอัดทางเดิม		ตร.ม.			13.90	-	-	/
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	18.72	ลบ.ม.	349.37	6,540.21	60.06	1,124.32	7,664.53	/
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	20.80	ลบ.ม.	730.70	15,198.64	99.00	2,059.20	17,257.84	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	416.00	ตร.ม.	351.40	146,184.27			146,184.27	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 50 ม.)		ม.	132.47	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 5.00 ม.)	80.00	ม.	109.15	8,731.87			8,731.87	
	-รอยต่อตามยาว		ม.	36.14	-			-	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.				-	-	
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				176,654.99		7,231.20	183,886.19	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	507.65	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ							-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แซ่ไพศาล)



กรรมการ

(นายชัยรัตน์ พารอิ้ว)



ประธานกรรมการ

(นายล้อม แอ้มสุวรรณรัตน์)