รายละเอียดราคากลาง...ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในหมู่บ้าน..... ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตลาดนัดและโรงพยาบาล หมู่ที่ 4 บ้านแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กว้าง เมตร

สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ระยะทางรวม เมตร

ประมาณราคาโดย นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ 0-5/2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานเสาตอม่อ								
2	-ดินขุด	1.28	ลบ.ม.		-	148.00	189.44	189.44	
	-คอนกรีต 1:2:4	0.52	ลบ.ม.		-	436.00	226.72	226.72	
	-ปูนปอร์ตแลนด์	4.00	ถุง	127.35	509.40		-	509.40	
	-ทรายหยาบ	0.80	ลบ.ม.	664.70	531.76		-	531.76	
	-หินผสมคอนกรีต	1.40	ลบ.ม.	437.06	611.88		-	611.88	
	-เหล็ก RB 9 mm.	9.96	กก.	22.87	227.79	4.10	40.84	268.62	
	-เหล็ก RB 12 mm.	14.20	กก.	23.27	330.43	3.30	46.86	377.29	
	-ลวดผูกเหล็ก	1.28	กก.	32.71	41.87			41.87	
	รวม				2,253.13		503.86	2,756.99	
2	งานชุดโคมไฟโซล่าเซลล์								
	-แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 100w. แบบ	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00			14,000.00	
	CDTE THIN FILM								
	-เสาโคมไฟขนาด 4" เหล็กเคลือบกัล	4.00	ต้น	3,500.00	14,000.00			14,000.00	
	วาไนซ์ สูง 6 ม.								
	-หลอดไฟโซล่าเซลล์ LED 100w	4.00	ชุด	2,800.00	11,200.00			11,200.00	
	-ตู้ควบคุมโลหะกันน้ำสำหรับติดตั้ง	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00			5,200.00	
	อุปกรณ์				-				
	-แบตเตอรี่ ความจุ 12v/100 AH	4.00	ลูก	4,500.00	18,000.00			18,000.00	
	-Charger Control	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00			5,200.00	
	-สายไฟ VCT 2x2.5 9 ตร.มม.	4.00	ชุด	200.00	800.00			800.00	
	-โครงสร้างรองรับแผง	4.00	ชุด	500.00	2,000.00			2,000.00	
	-ค่าแรงติดตั้งประกอบโคมไฟ	4.00	ชุด			1,200.00	4,800.00	4,800.00	
	รวม				70,400.00		4,800.00	75,200.00	
.									
	รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง				72,653.13		5,303.86	77,956.99	

ประมาณราคา.....

(นายทรงพล เฉิดกระโทก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ (นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

กรรมการ (นายชัยรัตน์ พารอิว)

ประธานกรรมการ (นายล้อม แย้มสุวรรณรัตน์)