

สรุปรายละเอียดราคากลาง

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจำหลอย-ยายเหรียญ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหลังถังแชมเปญบ้านโนนทอง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลชะ อำเภอบรบือ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 11-9/2562 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนสาธารณะทั่วไป)	75,451.24	1.3624	102,794.77	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในพื้นที่)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			104,794.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ			104,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร

180.00 ตร.ม. เฉลี่ย

577.78 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: บ่อทรายอำเภอน้ำขุ่น : ราคาวัสดุแอสฟัลท์ที่ไปใกล้เคียงสิงหาคม 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนสิงหาคม 2562

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

: โรงไม้หินโซคชัย : ดุโฮม

(นายทรงพล เชิดกระโทก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสนไพศาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยรัตน์ พารอิ๋ว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายด้อม แยมสุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....นายก อบต./อนุมัติราคากลาง

(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธ์ุ)

รายละเอียดประมาณราคา.....ก่อสร้างถนน คสล.บ้านจำหลอย-ยายเหริญ...

ปร.4 1/1 ปร.5 น.1


สถานที่ก่อสร้าง ซอยหลังถังแชมเปญบ้านโนนทอง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลชะ อำเภอบรบือ กว่าง 3.00 เมตร
 สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ระยะทางรวม 60.00 เมตร
 ประมาณราคาโดย นายทรงพล เด็ดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ 11-9/2562 วัสดุทางหินคลุก ตามสภาพ เมตร


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรูยทางกลางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	180.00	ตร.ม.			9.56	1,720.80	1,720.80	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมหินคลุก		ลบ.ม.				-	-	
5	งานขุดหรือและบดอัดทางเดิม		ตร.ม.			15.75	-	-	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	8.10	ลบ.ม.	380.27	3,080.19	84.22	682.18	3,762.37	
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	9.00	ลบ.ม.	524.47	4,720.23	99.00	891.00	5,611.23	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	180.00	ตร.ม.	347.05	62,469.00			62,469.00	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 50 ม.)		ม.	128.20	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 10.00 ม.)	18.00	ม.	104.88	1,887.84			1,887.84	
	-รอยต่อตามยาว		ม.	27.35	-			-	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.				-	-	
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				72,157.26		3,293.98	75,451.24	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.							-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.							-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ							-	


.....ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทรงพล เด็ดกระโทก)


 กรรมการ
 (นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)


 กรรมการ
 (นายชัยรัตน์ พารอิวิ)


 ประธานกรรมการ
 (นายล้อม แยมสุวรรณ์รัตน์)