

สรุปรายละเอียดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายหวัน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายหวันต่อจากเดิม

สรุปราคากลางตามแบบ ปร.4 เลขที่ 3-6/2562 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนภายนอกชุมชน)	56,510.85	1.3624	76,990.38	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในชุมชน)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	-		-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			76,990.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ			76,900.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร

125.00 ตร.ม. เฉลี่ย

615.20 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: บ่อทรายอำเภอทิวชัย : ราคาวัสดุแอสฟัลท์ที่ไปเดือนกรกฎาคม 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนกรกฎาคม 2562

: โรงโม่หินโชคชัย : ดุโฮม

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายทรงพล เชิดกระโทก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยรัตน์ พาริว)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....นายก อบต./อนุมัติราคากลาง

(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธุ์)

ราคากลางโครงการ.....ก่อสร้างถนน คสล. ขอบ้านนายหวัน....

ปร.4 1/1 ปร.5 น.1

สถานที่ก่อสร้าง ขอบ้านนายหวันต่อจากเดิม

กว้าง 2.50 เมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ระยะทางรวม 50.00 เมตร


ประมาณราคา นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ 3-6/2562


ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ เมตร


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรุยทางบางป่า (กลาง)					7.37	921.38	921.38	
2	งานขุดรื้อและบดอัดทางเดิมลาดยาง	125.00	ตร.ม.						
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมลูกรัง					117.53	-	-	
5	งานขุดรื้อและบดอัดทางเดิมคอนกรีต		ตร.ม.						
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	9.00	ลบ.ม.	346.51	3,118.63	57.73	519.57	3,638.20	
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	6.25	ลบ.ม.	715.28	4,470.53	99.00	618.75	5,089.28	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	125.00	ตร.ม.	352.55	44,068.81			44,068.81	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 50 ม.)		ม.	136.25	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ5.00 ม.)	25.00	ม.	111.73	2,793.19			2,793.19	
	-รอยต่อตามยาว		ม.	57.05	-			-	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.						
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)		ป้าย	2,000.00	-			-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				54,451.15		2,059.70	56,510.85	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	839.22	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประมาณราคา
(นายทรงพล เฉิดกระโทก)


กรรมการ
(นายเฉลิมชาติ แสนไพศาล)


กรรมการ
(นายชัยรัตน์ พารอิว)


ประธานกรรมการ
(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)