

สรุปใบประมาณราคา

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมเส้นโค้งปารีส - ทรัพย์กังวล

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

สถานที่ก่อสร้าง ต่อจากคอนกรีตเดิมเส้นโค้งปารีส - ทรัพย์กังวล

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 3-1/2563 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนสาธารณะทั่วไป)	360,927.54	1.3624	491,727.68	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในพื้นที่)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			493,727.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			493,000.00	
	ตัวอักษร	สีแสดนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร

828.00 ตร.ม. เฉลี่ย

595.41 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: บ่อทรายอำเภอพิมาย : ราคาวัสดุแอสฟัลท์ที่ปีได้เดือนพฤศจิกายน 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนตุลาคม 2562

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

: โรงไม้หินโชคชัย : ดุโฮม

(นายทรงพล เชิดกระโทก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล เชิดกระโทก)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธ์ุ)

อนุมัติราคากลางวันที่.....

ใบประมาณราคา.....ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมเส้นโค้งปารีส - ทรัพย์กังวล...

ปร.4 1/1 ปร.5 น.1

สถานที่ก่อสร้าง ต่อจากคอนกรีตเดิมเส้นโค้งปารีส - ทรัพย์กังวล

กว้าง

6.00

เมตร

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระยะทางรวม

138.00

เมตร

ประมาณราคาโดย นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ 3-1/2563 ไหล่ทางหินคลุก

ตามสภาพ

เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรุยทางยางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางหินคลุก	828.00	ตร.ม.			9.56	7,917.34	7,917.34	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมหินคลุกพื้นทาง		ลบ.ม.	-	-	58.51	-	-	
5	งานขุดหรือผิวทางลาดยางเดิม	828.00	ตร.ม.			17.83	14,762.91	14,762.91	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	35.88	ลบ.ม.		-	58.51	2,099.34	2,099.34	ใช้วัสดุจาก
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	41.40	ลบ.ม.	715.28	29,612.76	99.00	4,098.60	33,711.36	ชั้นทางเดิม
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	828.00	ตร.ม.	349.62	289,488.53			289,488.53	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 200 ม.)		ม.	122.30	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 10.00 ม.)	78.00	ม.	98.95	7,718.28			7,718.28	
	-รอยต่อตามยาว	138.00	ม.	37.90	5,229.78			5,229.78	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.						
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				332,049.35		28,878.18	360,927.54	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	507.65	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ				-			-	



.....ประมาณการ
(นายทรงพล เฉิดกระโทก)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ
(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)



กรรมการ
(นายทรงพล เฉิดกระโทก)



ประธานกรรมการ
(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)