

สรุปใบประมาณราคา

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป้าน้อย-บ้านนางทองใส

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป้าน้อย-บ้านนางทองใส

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 9-2/2563 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไซ
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนสาธารณะทั่วไป)	88,339.17	1.3624	120,353.28	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในพื้นที่)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			122,353.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			122,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร

198.00 ตร.ม. เฉลี่ย

616.16 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: บ่อทรายอำเภอพิมาย : ราคาวัสดุแอสฟัลท์ที่ปโกเดือนพฤศจิกายน 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนตุลาคม 2562

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

: โรงไม้หินโซดชัย : คูไฮม

(นายทรงพล เฉิดกระโทก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล เฉิดกระโทก)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธุ์)


อนุมัติราคากลางวันที่.....


ใบประมาณราคา.....ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป้าน้อย-บ้านนางทองใส...



ปร.4 1/1 ปร.5 น.1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป้าน้อย-บ้านนางทองใส กว้าง 3.00 เมตร  
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระยะทางรวม 66.00 เมตร  
 ประมาณราคาโดย นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ 9-2/2563 ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรุยทางถางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	198.00	ตร.ม.			9.56	1,893.28	1,893.28	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมหินคลุกพื้นทาง		ลบ.ม.		-		-	-	
5	งานขุดรื้อผิวทางเดิม		ตร.ม.				-	-	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	7.92	ลบ.ม.	346.51	2,744.39	58.51	463.40	3,207.79	
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	9.90	ลบ.ม.	715.28	7,081.31	99.00	980.10	8,061.41	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	202.00	ตร.ม.	353.06	71,317.55			71,317.55	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 50 ม.)		ม.	122.30	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 5.00 ม.)	39.00	ม.	98.95	3,859.14			3,859.14	
	-รอยต่อตามยาว		ม.	18.26	-			-	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.				-	-	
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				85,002.39		3,336.78	88,339.17	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	507.65	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ				-			-	

  
 กรรมการ  
 (นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
 กรรมการ  
 (นายทรงพล เฉิดกระโทก)

  
 .....ประมาณการ  
 (นายทรงพล เฉิดกระโทก)  
  
 ประธานกรรมการ  
 (นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)