

สรุปใบประมาณราคา

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางสมควร-บ้านนางแดงแนว

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางสมควร-บ้านนางแดงแนว

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 9-1/2563 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงินโอน
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนสาธารณะทั่วไป)	81,916.64	1.3624	111,603.23	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในพื้นที่)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			113,603.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ			113,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร

185.00 ตร.ม. เฉลี่ย

610.81 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: ป่อทรายอำเภอพิมาย : ราคาวัดดูแลสฟลท์ที่ไปเดือนพฤศจิกายน 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนตุลาคม 2562

: โรงไม้หินโชคชัย : ดุโฮม

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายทรงพล เฉิดกระโทก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล เฉิดกระโทก)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธ์ุ)

อนุมัติราคากลางวันที่.....

ใบประมาณราคา.....ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสมควร-บ้านนางแดงแนว...

ปร.4 1/1 ปร.5 น.1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางสมควร-บ้านนางแดงแนว

กว้าง

2.50

เมตร

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระยะทางรวม

74.00


เมตร

ประมาณราคาโดย นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ 9-1/2563 ไหล่ทางหินคลุก

ตามสภาพ


เมตร


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรูยทางถางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	185.00	ตร.ม.			13.66	2,527.10	2,527.10	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมหินคลุกพื้นทาง		ลบ.ม.		-		-	-	
5	งานขุดรื้อผิวทางเดิมคอนกรีต	-	ตร.ม.				-	-	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	7.40	ลบ.ม.	346.51	2,564.20	58.51	432.97	2,997.18	ใช้วัสดุจาก
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	9.25	ลบ.ม.	715.28	6,616.38	99.00	915.75	7,532.13	ชั้นทางเดิม
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	185.00	ตร.ม.	354.43	65,569.64			65,569.64	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 200 ม.)		ม.	116.17	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 5.00 ม.)	35.00	ม.	94.02	3,290.59			3,290.59	
	-รอยต่อตามยาว		ม.	18.26	-			-	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.					-	
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				78,040.81		3,875.82	81,916.64	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	507.65	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ				-			-	


กรรมการ
(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการ
(นายทรงพล เฉิดกระโทก)


.....ประมาณการ
(นายทรงพล เฉิดกระโทก)


ประธานกรรมการ
(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)