

สรุปใบประมาณราคา

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเขียว

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

สถานที่ก่อสร้าง หน้าคอกวัว อบต.ไพศาลไปสระประปา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 10-1/2563 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนสาธารณะทั่วไป)	140,116.97	1.3624	190,895.36	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในพื้นที่)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			192,895.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			192,800.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร

320.00 ตร.ม. เฉลี่ย

602.50 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: ปอทรายอำเภอพิมาย : ราคาสีขาวแอสฟัลท์ที่ปีโก้เดือนธันวาคม 2562

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนพฤศจิกายน 2562

: โรงไม้หินโชคชัย : ดูโฮม

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายทรงพล เชิดกระโทก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสนไพศาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล เชิดกระโทก)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นางสาวจรรุภา กำเนิดพันธ์ุ)

อนุมัติราคากลางวันที่.....

ใบประมาณราคา.....ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเขียว...

ปร.4 1/1 ปร.5 น.1

สถานที่ก่อสร้าง หน้าคอกวัว อบต.ไพศาลไปสระประปา

กว้าง

4.00

เมตร

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ระยะทางรวม

80.00


เมตร

ประมาณราคาโดย นายทรงพล เฉิดกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ 10-1/2563 ไหล่ทางหินคลุก

ตามสภาพ


เมตร


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรุยทางถางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	320.00	ตร.ม.			9.56	3,059.84	3,059.84	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมหินคลุกพื้นทาง		ลบ.ม.	346.51	-	58.51	-	-	
5	งานขุดรื้อผิวทางเดิม	-	ตร.ม.			115.29	-	-	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานไหล่ทางหินคลุก	14.40	ลบ.ม.	346.51	4,989.80	58.51	842.54	5,832.35	
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	16.00	ลบ.ม.	715.28	11,444.54	99.00	1,584.00	13,028.54	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	320.00	ตร.ม.	348.34	111,468.96			111,468.96	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 200 ม.)		ม.	129.96	-			-	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 5.00 ม.)	64.00	ม.	105.11	6,727.28			6,727.28	
	-รอยต่อตามยาว		ม.	18.25	-			-	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.					-	
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				134,630.58		5,486.38	140,116.97	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	507.65	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ				-			-	


กรรมการ
(นายเฉลิมชาติ แสนไพศาล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการ
(นายทรงพล เฉิดกระโทก)


.....ประมาณการ
(นายทรงพล เฉิดกระโทก)


ประธานกรรมการ
(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)