

สรุปใบประมาณราคา

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิมเส้นบ้านนายสมชาย รุมพล

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

สถานที่ก่อสร้าง จากคอนกรีตเดิมเส้นบ้านนายสมชายไปสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ไพเราะ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เลขที่ 8-4/2565 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 30.50

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงินโอน
2	ประเภทงานทาง				-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-(ถนนสาธารณะทั่วไป)	248,874.04	1.3607	338,642.90	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	-(ถนนภายในพื้นที่)				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี (VAT) 7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานทั่วไป				
6	ป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			340,642.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ			340,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			

รวมพื้นที่ผิวจราจร 548.00 ตร.ม. เฉลี่ย 620.44 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา : หลักเกณฑ์ราคากลางตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว2536 ลว. 16 พย.60

: ป่อทรายอำเภอพิมาย : ราคาวัสดุแอสฟัลท์ที่ไปก็ได้เดือนมีนาคม 2565

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนมีนาคม 2565

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

: โรงไม้หินโชคชัย : ดูโฮม

(นายทรงพล เชิดกระโทก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)

(นายทรงพล เชิดกระโทก)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.ชะ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)

(นายเกล้า สุริยะพันธ์)

อนุมัติราคากลางวันที่.....

ใบประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิมเส้นบ้านนายสมชาย รุมพล

ปร.4 1/1 ปร.5 น.1

สถานที่ก่อสร้าง จากคอนกรีตเดิมเส้นบ้านนายสมชายไปสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ไพเราะ

กว้าง

4.00

เมตร

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะ

วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

ระยะทางรวม

137.00

เมตร

ประมาณราคาโดย นายทรงพล

เชิดกระโทก

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่ 8-4/2565

โหล่ทางหินคลุก

ตามสภาพ

เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	งานกรูยทางถางป่า (กลาง)								
2	งานปรับเกลี่ยผิวทาง	548.00	ตร.ม.			7.66	4,196.58	4,196.58	
3	งานขุดดิน (ขุดกอง)								
4	งานเสริมหินคลุกพื้นทาง		ลบ.ม.	171.07	-	60.84	-	-	
5	งานขุดรื้อผิวทางเดิมบดทับ		ตร.ม.			14.06	-	-	
6	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.แน่น								
7	งานโหล่ทางหินคลุก	35.62	ลบ.ม.	171.07	6,093.41	60.84	2,167.12	8,260.53	
8	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.	27.40	ลบ.ม.	683.94	18,739.85	99.00	2,712.60	21,452.45	
9	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	548.00	ตร.ม.	359.17	196,827.63			196,827.63	คอนกรีต
10	งานหยอดยางและเสริมเหล็กรอยต่อ								280ksc
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 100 ม.)	4.00	ม.	181.33	725.34			725.34	
	-รอยต่อตามขวาง(ทุกระยะ 5.00 ม.)	109.60	ม.	158.86	17,411.52			17,411.52	
	-รอยต่อตามยาว		ม.	53.43	-			-	
11	งานเหล็กตะแกรง		ตร.ม.						
12	งานไม้แบบ								
	-ค่าแรงติดตั้งแบบเหล็ก								
13	งานป้ายจราจร								
	-แบบ A (ป้ายหยุด)								
	-แบบ B (ป้ายบังคับ)								
	-แบบ C (ป้ายโครงการ)	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				239,797.73		9,076.30	248,874.04	
14	งานท่อ คสล.								
	-ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ม.	507.65	-			-	
	-ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อ				-			-	



.....ประมาณการ

(นายทรงพล เชิดกระโทก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการ

(นายเฉลิมชาติ แสไพศาล)



กรรมการ

(นายทรงพล เชิดกระโทก)



ประธานกรรมการ

(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)